

Muster - Ausschreibungstext

**VARIO-GUARD®** Stahlschutzwand

Pos.	lfm/St	Leistungsbeschreibung	EUR St/m
1.	... m	Mobile Stahlschutzwand H 2 liefern und montieren Material: Stahlelemente, feuerverzinkt, Gewicht: <= 100 kg/m Abmessungen: Bl.<= 4,0 m, H = 0,90 m, B <= 0,70 m Planungsbreite: 0,40 m (gem. TL-Transportable Schutzeinrichtungen) Entwässerung: Regenwasser muss ganzflächig unter dem System abfließen können; zusätzlich je Einzelelement mindestens eine Öffnung (Breite: >= 120 mm). Nachtsichtbarkeit: Reflektoren, weiß, Rückstrahlwerte gem. TL-Leitelemente, Montage im oberen Seitenwandbereich, Abstand 1,33 m weitere Anforderungen an gleichwertige Systeme: - mobile Aufstellung ohne Verankerung im Streckenbereich - Nachweis eines höheren Rückhaltevermögens durch Aufhaltestufe H 2 gem. DIN 1317-2, und zusätzlicher Nachweis der Aufhaltestufe H 1 / <= W 6	EUR/m
2.	... St	Stahlschutzwand wie in Pos. 1 beschrieben, jedoch Ausbildung als Anfangs- oder Endelement, Bl. 4,0 m, gem. Zeichnung-Nr. 120.30 bzw. 120.31; komplette Konstruktion liefern und montieren, inkl. Verankerung im Untergrund, wahlweise mit Hülse/Steckpfosten oder als Vernagelung.	EUR/St
3.	... St	Stahlschutzwand wie in Pos. 1 beschrieben, jedoch Ausbildung als Übergangskonstruktion auf DDSP gem. Zeichnung-Nr. VR-100.1, Gesamtlänge 24 m, bestehend aus 4,0 m Absenkungselement inkl. 2 Spezialanschlußholmen und Verankerung sowie 4,0 m Aufweitung DDSP-PA 1,33 m und 16 m Aufweitung DDSP-PA 2,0 m mit Sonderdistanzstücken.	EUR/St